URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Rehabilitasi Laboratorium PUPRD dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :

PEKERJAAN PERSIAPAN

- Pekerjaan Pembongkaran Plafon
- Kebutuhan Lainnya

PENERAPAN SMKK

- Biaya Penerapan SMKK

PEKERJAAN STRUKTUR BETON

- 1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP atau BjTS diameter <12mm, cara manual
- Pemasangan 1m² bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)
- 1m³ beton mutu sedang $F_c'=20$ Mpa, slump (100 $\pm$ 25)mm, agregat maksimal 19mm secara manual
- Pembuatan 1m' kolom praktis beton bertulang (11x11)

PEKERJAAN ARSITEKTUR

- Pemasangan 1m² dinding bata merah tebal ½ bata dengan mortar tipe N, $F_c'=5,2$ MPa (setara campuran 1Sp : 4Pp)
- Pemasangan 1m² plesteran 1Sp : 2Pp tebal 15mm
- Pemasangan 1m² Acian
- pengecatan 1m² tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
- Pemasnagan 1m² lantai ubin warna ukuran 40cm x 40cm

PEKERJAAN AKHIR

- Pembersihan Akhir